ZMLUVA O DIELO

Číslo zmluvy : 20022014

Uzavretá podľa ustanovení paragrafu 536 a nasl. Obchodného zákonníka zák.č.513/1991

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 **Objednávateľ** : Obec Vidiná
Športová č.1 98559 Vidiná

Štatutárny orgán : Jozef Kucej

Zástupca oprávnený jednať
vo veciach zmluvy : Jozef Kucej

V technických veciach : Jozef Kucej

Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
6007266001/5600

IČO : 00649031
DIČ : 2021178852

1.2 **Zhotoviteľ** : KOLEK, s. r. o.
Mikušovská cesta 5319
984 01 Lučenec

Zástupca oprávnený jednať
vo veciach zmluvy : Ing. Milan Mrva

v technických veciach : Ing. Milan Mrva

Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu : 0341327220/0900
IČO : 36001465
DIČ : 2020466074
IČ DPH : SK2020466074

1.3 Uzavreli túto zmluvu, ktorou sa zaväzuje zhotoviteľ zhotoviť dielo, ktorého predmet je určený v bode 2. a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonávanie a vykonané dielo prevziať.

2. PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve objednávateľa zhotoví :
Výstavba miestnej komunikácie : Šmeralova ulica – dolná časť, Vidiná

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončenú stavbu prevezme, zaplatí za jej zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne dojednané spolupôsobenie.

3. FORMA PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

3.1 Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa dodávateľ zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť podkladmi, pokynmi, zápismi a dohodami zmluvných strán a vyjadreniami verejnoprávnych orgánov a organizácií odovzdanými ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy.

3.2 Zmeny cien a termínov budú riešené dodatkom len v prípade zmeny rozsahu alebo predmetu plnenia, alebo naviac požiadavkám zo strany objednávateľa.

3.3 Zhotoviteľ bude viesť na stavbe stavebný denník od odovzdania staveniska až po odovzdanie a prevzatie stavby.

4. ČAS VYKONANIA DIELA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví dielo uvedené v bode II. predmetu zmluvy v termíne: do 90 dní od započatia prác.

4.2 Objednávateľ súhlasí, že zhotoviteľ nie je v omeškaní, po dobu omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska.

4.3 Pokuta za omeškanie s plnením povinností vykonať dielo v dohodnutom termíne je 0,05 % z ceny diela za každý začatý deň omeškania.

5. CENA ZA DIELO

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu bodu 2 tejto zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán podľa paragrafu 2 Zákona č.18/1996 Z. z. o cenách.

5.2 Cena predmetu plnenia podľa bodu 2. tejto zmluvy predstavuje

Cena bez DPH:	**28 969,13 €**
DPH 20%:	**5 793,83 €**
Cena s DPH:	**34 762,96 €**

5.3 Podkladom pre úhradu ceny predmetu plnenia budú faktúry vystavené zhotoviteľom, podľa skutočne vykonaných prác a skutočne dodaného materiálu na konci kalendárneho mesiaca.
Faktúra je splatná do 14 dní od vystavenia.

5.4 Faktúra bude doplnená súpisom vykonaných prác.

5.5 V prípade omeškania s platením faktúry je objednávateľ povinný platiť z nezaplatenej čiastky dohodnutú zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý omeškaný deň, z fakturovanej čiastky.

6. OBJEDNÁVATEĽ SA ZAVÄZUJE

6.1 Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko v termíne do 3 dní pred začatím prác. Začatie prác: do 3 dní po prevzatí staveniska.
Prebratie staveniska: Do 15 dní od podpísania zmluvy.

6.2 Objednávateľ prehlasuje, že nič neprekáža v realizácii stavby.

6.3 Ak dôjde k nesplneniu záväzkov objednávateľa, zhotoviteľ je oprávnený prerušiť vykonávanie diela a má nárok na úhradu nákladov spojených s prerušením vykonávania diela. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodnú na novej lehote určenej na dokončenie diela, ktorá môže byť dlhšia ako doba prerušenia diela.

7. VYKONANIE DIELA

7.1 Zhotoviteľ splní svoje povinnosti vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním formou protokolu o odovzdaní a prevzatí prác, ktorého súčasťou sú kladné vyjadrenia dotknutých orgánov, vrátane predpísaných atestov a revíznych správ.

7.2 Zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prevzatiu stavby 7 dní po ukončení.

8. INÉ DOJEDNANIA

8.1 Zhotoviteľ doloží, podľa požiadavky objednávateľa doklady - atesty o použitých a zabudovaných materiáloch a skúškach únosnosti podklad. vrstiev dodávaných a vykonaných na zhotovenom diele.

8.2 Objednávateľ je oprávnený skontrolovať práce, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté. Preto vyzve objednávateľa písomne, najmenej 3 pracovné dni vopred na prevzatie a kontrolu vykonaných prác. Výzva sa môže uskutočniť zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ taký zápis zástupca objednávateľa podpíše.

8.3 Objednávateľ zabezpečí účasť oprávnených zástupcov na preberacom konaní. Dielo sa považuje za odovzdané po odstránení závad a ne-

dostatkov z preberacieho konania. Skryté závady je objednávateľ povinný uplatniť bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil, najneskôr v záručnej lehote t.j. 24 mesiacov od odovzdania a prevzatia stavby.

8.4 Zmluva môže byť menená, doplňovaná alebo zrušená len dohodou strán v písomnej forme ako dodatok k Zmluve o dielo - podpísaný obidvomi stranami.

8.5 V prípadoch, ktoré nie sú riešené ustanoveniami tejto zmluvy, sa zmluvný vzťah riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného a občianskeho zákonníka.

8.6 V prípade nekvalitného alebo zjavne chybného plnenia zhotoviteľa má objednávateľ právo znížiť cenu dodávky o sumu ekvivalentnú rozsahu kvalite vykonaných prác, prípadne stanoviť termín pre nové plnenie. Ak zhotoviteľ tento termín nedodrží, má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť a zabezpečiť odstránenie závad a ukončenie diela na ťarchu zhotoviteľa.

8.7 Zhotoviteľ v plnom rozsahu ručí za skutočnosť, že jeho pracovníci sú riadne poučení a dodržiavajú predpisy OBP a PO.

8.8 Zhotoviteľ je povinný manipulovať s mechanizmami tak, aby nepoškodil majetok objednávateľa alebo tretej osoby. V prípade, že svojou činnosťou spôsobí škodu, je za ňu zodpovedný.

8.9 Objednávateľ zabezpečí pred zahájením prác vyjadrenie tretích osôb osobitne vyjadrenie k uzávierke premávky, vytýčenie inžinierskych sietí.

8.10 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých 2 obdrží objednávateľ a 2 zhotoviteľ.

V Lučenci, 24.2.2014

KOLEK s.r.o.
Mikušovská cesta č. 5319
984 01 LUČENEC
IČO: 36001465 IČ DPH: SK2020466074 -3-

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Výstavba miestnej komunikácie Šmeralova ulica - dolná časť - Vidiná	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Vidiná		
Projektant			
Zhotoviteľ	Kolek, s.r.o. Lučenec		
	Rozpočet číslo / Spracoval	Dňa	Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky 6 849,64	8	Práce nadčas		13	Zariad. staveniska	0,00
2		Montáž 22 119,50	9	Bez pevnej podl.		14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka		15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž 0,00	11			16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	**ZRN (r. 1-6)**	28 969,13	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	28 969,13
24	DPH 20,00 % z 28 969,13	5 793,83
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**34 762,96**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00

Projektant

Dátum a podpis — Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis — Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis — Pečiatka

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Výstavba miestnej komunikácie Šmeralova ulica - dolná časť - Vidiná** Dátum: 27.2.2014

Objednávateľ: Obec Vidiná Projektant:

Zhotoviteľ: Kolek, s.r.o. Lučenec Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN	HZS	VRN
2013	**Výstavba miestnej komunikácie Šmeralova ulica**	**28 969,13**	**5 793,83**	**34 762,96**	**28 969,13**	**0,00**	**0,00**
1	Dolná časť - chodníky, komunikácia	26 412,20	5 282,44	31 694,64	26 412,20	0,00	0,00
2	Dolná časť - dažďová kanalizácia	2 556,93	511,39	3 068,32	2 556,93	0,00	0,00
	Celkom	**28 969,13**	**5 793,83**	**34 762,96**	**28 969,13**	**0,00**	**0,00**

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: Výstavba miestnej komunikácie Šmeralova ulica - dolná časť - Vidiná
Objekt: Dolná časť - chodníky, komunikácia
Časť:
Objednávateľ: Obec Vidiná
Zhotoviteľ: Kolek, s.r.o. Lučenec

JKSO:
EČO:
Spracoval:
Dátum: 5.2.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**26 412,197**	**1 166,845**
	2	**Zakladanie**				**0,000**	**0,000**
	5	**Komunikácie**				**18 970,790**	**1 072,247**
2	576151111	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr.50 mm	m2	720,000	8,672	6 243,840	100,224
3	577141212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný (ABJ) hr.50mm	m2	720,000	10,502	7 561,440	93,355
4	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	336,000	7,997	2 686,992	37,632
5	*5921600800*	*Zámková dlažba BEHATON s fázou hr.60mm*	*ks*	*343,000*	*7,226*	*2 478,518*	*841,036*
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**4 630,477**	**94,598**
6	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	240,000	5,041	1 209,840	25,349
7	*5921745000*	*Obrubník betónový záhonový 50x5x20cm*	*ks*	*489,850*	*1,831*	*896,915*	*47,515*
8	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	60,000	7,224	433,440	10,583
9	*5921745100*	*Obrubník betónový 50x15x30cm*	*ks*	*506,858*	*4,124*	*2 090,282*	*11,151*
	99	**Presun hmôt HSV**				**2 810,930**	**0,000**
10	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 166,845	2,409	2 810,930	0,000
		Celkom				**26 412,197**	**1 166,845**

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: Výstavba miestnej komunikácie Šmeralova ulica - dolná časť - Vidiná
Objekt: Dolná časť - dažďová kanalizácia JKSO:
Časť: EČO:
Objednávateľ: Obec Vidiná Spracoval:
Zhotoviteľ: Kolek, s.r.o. Lučenec Dátum: 5.2.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**2 556,934**	**11,427**
	1	**Zemné práce**				**615,876**	**0,000**
1	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	53,000	5,844	309,732	0,000
2	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	53,000	0,603	31,959	0,000
3	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	20,000	3,257	65,140	0,000
4	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	20,000	0,657	13,140	0,000
23	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	31,760	2,260	71,778	0,000
5	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	21,240	5,844	124,127	0,000
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**101,952**	**9,045**
6	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	5,310	19,200	101,952	9,045
	8	**Rúrové vedenie**				**1 743,713**	**2,382**
7	871351111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom priemeru 225 mm	m	6,000	1,206	7,236	0,001
8	*2861107600*	*Tlakové rúry PVC-U hrdlované PN 6 225x 5.5x6000mm*	*ks*	*1,211*	*24,209*	*29,317*	*0,044*
9	871371111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom priemeru 315 mm	m	57,000	3,778	215,346	0,009
10	*2861107800*	*Tlakové rúry PVC-U hrdlované PN 6 315x 7,7x6000mm*	*ks*	*11,045*	*62,606*	*691,483*	*0,782*
15	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	3,000	40,156	120,468	1,029
16	*5922380000*	*Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 1-50*	*ks*	*3,030*	*101,566*	*307,745*	*0,197*
25	*2861107200*	*Redukcia 315/200*	*ks*	*1,000*	*37,566*	*37,566*	*0,009*
26	*2861107300*	*Odbočka 200/200*	*ks*	*2,000*	*12,522*	*25,044*	*0,034*
27	*2861107400*	*X kus - zátka*	*ks*	*1,000*	*2,337*	*2,337*	*0,009*
28	*2861107500*	*Montáž odbočiek*	*ks*	*4,000*	*16,696*	*66,784*	*0,074*
29	899101111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	3,000	5,581	16,743	0,014
30	*5524214200*	*Poklop štvorcový*	*ks*	*3,000*	*74,548*	*223,644*	*0,180*
	99	**Presun hmôt HSV**				**95,393**	**0,000**
22	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	11,427	8,348	95,393	0,000
		Celkom				**2 556,934**	**11,427**

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11