

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

1.1 Objednávateľ: Obec Vidiná, okres Lučenec
IČO: 00649031
DIČ: 2021178852
Zastúpený: Ing. Ján Šupica, starosta obce
Adresa sídla: Vidiná, Športová 1, PSČ 985 59
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 6007266001/5600
IBAN: SK57 5600 0000 0060 0726 6001
(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.
IČO: 36622796
DIČ: 2021776889
IČ DPH: SK2021776889
Zastúpený: Marian Svorad
Adresa sídla: Podjavorinská 21, 984 01 Lučenec
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 0342788096/0900
IBAN: SK60 0900 0000 0003 4278 8096
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo na realizáciu prác uzatvorenej dňa 21.07.2017 predmetom ktorej je „Rekonštrukcia miestnej komunikácie – Ružová ulica“ (ďalej len zmluva) v znení:

I.

- 1 Predmetom dodatku č. 1 je zrealizovanie prác navyč, ktoré sú uvedené v krycom liste rozpočtu zo dňa 08.11.2017, ktorých potreba vykonania vyplynula až v priebehu vykonávania prác a dodávok pri realizácii predmetu diela. Práce navyč uvedené v dodatku č. 1 neboli zahrnuté v pôvodnom Rozpočte výkaz/výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy o dielo na realizáciu prác zo dňa 21.07.2017. Uvedené práce navyč je nutné vykonať pre zabezpečenie plnohodnotnej funkčnosti diela.
- 2 Z titulu odsúhlasenia požadovaných prác navyč sa pôvodná rozpočtová cena mení v zmysle krycieho listu rozpočtu spracovaného zhotoviteľom, ktorý je prílohou tohto dodatku č. 1.
- 3 Zhotoviteľovi vznikne právo fakturovať vykonané práce navyč, uvedené v dodatku č. 1 zmluvy o dielo. Objednávateľ sa zaväzuje, že práce navyč prevezme a zaplatí za ne zhotoviteľovi na základe vystavenej faktúry.

II.

- 1 Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.


- 2 Tento dodatok č. 1 je v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou a podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
- 3 Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v troch originálnych vyhotoveniach – dva pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
- 4 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1 je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Vo Vidinej 8.12.2017

Vo Vidinej 8.12.2017

Za objednávateľa:

Ing. Ján Šupica
starosta obce



Za zhotoviteľa:

Marian Svorad
konateľ

SVOMA
SVOMA, s.r.o.
Podjavorinská 21, 984 01 Lučenec
IČO: 36622796, IČ DPH: SK2021776889
Tel./Fax: 047 - 4331 001

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Došlo dňa: - 8 - 11 - 2017
 Evidenčné číslo: 494 Číslo spisu: 33/2017
 IČSO: - Vybraňuje: Ing. Dubinský

Názov stavby: **Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Ružová ulica - naviac práce**
 Názov objektu:
 Objednávateľ: Obec Vidiná
 Projektant:
 Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.
 Spracoval: Vargic

EČO
 Miesto
 IČO IČ DPH
 36622796 SK2021776889

Rozpočet číslo: Dňa: 08.11.2017

CPV
 CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	5 506,10	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	7 415,93	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Stážené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	424,88				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		13 346,91	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant
 Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ
 Dátum a podpis: Pečiatka
Zhotoviteľ
 Dátum a podpis: Pečiatka

Obec Vidiná
 Obecný úrad
 Športová č. 1
 985 59 Vidiná

SVOMA
 SVOMA, s.r.o.
 Podjavorinská 21, 984 01 Lučenec
 Tel./Fax: 047 - 4331 001

D Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22	13 346,91
24	DPH 20,00 % z 13 346,91	2 669,38
25	Cena s DPH (r. 23-24)	16 016,29
E Prípochy a odpočty		
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie +-	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Ružová ulica - naviac práce

Objekt:

Objednávateľ: Obec Vidiná

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 8. 11. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 12 922,030

1 Zemné práce 4 408,723

1	113307141	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. vrstvy do 50 mm, -0,03800t	m ²	12,000	2,569	30,828
		6*2 "posuvná brána		12,000		
2	120901121	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m ³	33,125	131,584	4 358,720
		145*0,2 "panelová cesta		29,000		
		6,5*0,5*0,5 "pri potoku		1,625		
		5*0,5*0,5*2 "mostík pri hlavnej ceste		2,500		
		Súčet		33,125		
3	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	48,300	0,397	19,175
		2,3*21		48,300		

2 Zakladanie 330,809

4	274271301	Murivo základových pásov (m ³) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 200 mm	m ³	0,515	157,877	81,307
		6,3*0,2*0,25 "pri potoku		0,315		
		2*0,2*0,5 "dobetónovanie šachty pri parkovisku		0,200		
		Súčet		0,515		
5	274271303	Murivo základových pásov (m ³) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	m ³	0,473	152,129	71,957
		6,3*0,3*0,25		0,473		
6	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m ³	1,920	86,139	165,387
		0,8*0,45*5 "pri potoku		1,800		
		0,2*0,3*2 "dobetónovanie šachty		0,120		
		Súčet		1,920		
7	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,020	607,905	12,158

4 Vodorné konštrukcie 12,132

8	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m ³	0,126	96,286	12,132
		6,3*0,2*0,1 "pri potoku		0,126		

5 Komunikácie 3 971,862

9	564861111	Podklad zo štrkodrvin s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m ²	107,600	3,995	429,862
10	572751111	Doasfaltovanie komunikácie asfaltovým betónom ručne	t	2,400	170,000	408,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Ružová ulica - naviac práce

Objekt:

Objednávateľ: Obec Vidiná

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 8. 11. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		12*0,08*2,5 "posuvná brána		2,400		
11	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	107,600	0,900	96,840
		107,6		107,600		
12	577131211	Betón asfaltový nemodifik. AC 11 hr. 40 mm	m ²	107,600	10,000	1 076,000
13	577154331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m ²	107,600	15,000	1 614,000
		1040,60-933		107,600		
14	597962124	Montáž uzavretého žľabu BG, BGU-Z, BGZ-S, SV 100, do lôžka z betónu prostého tr. C 25/30	m	5,200	10,353	53,836
15	5923001001	BGU Univerzálny žľab NW 100, č. 0, bez spádu	ks	6,000	10,347	62,082
16	5923001143	Liatinový rošt NW 100, 500/147/25, SW 16/120, tr. C 250 kN, (bez 2 x spoj.mat.)	ks	11,000	21,022	231,242
8		Rúrové vedenie				1 654,859
17	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	8,000	71,364	570,912
18	5922465730	Kónus rozmer 1000/625/580 mm-betónový prefabrikát	ks	3,030	65,719	199,129
		3 * 1,01		3,030		
19	5922442140	Vyrovnávací prstenec	ks	3,030	12,387	37,533
		3 * 1,01		3,030		
20	5524213570	Poklop BEGU, Betón - liatina	ks	5,000	123,323	616,615
21	899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	6,000	38,445	230,670
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 343,003
22	914001114	Preloženie dopravnej značky	súb	1,000	41,000	41,000
23	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	2,500	4,824	12,060
24	5921954660	Premac obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	ks	2,525	2,373	5,992
		2,5 * 1,01		2,525		
25	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	25,000	8,545	213,625
		168,9+175,1-319		25,000		
26	5922903060	SEMMELOCK Obrubník betónový cestný 100/25/15 cm, sivá	ks	25,250	4,000	101,000
		25 * 1,01		25,250		
27	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m ³	4,810	95,700	460,317
		48,1*0,1 "pod dlažbu z kameňa		4,810		
		Súčet		4,810		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Ružová ulica - naviac práce

Objekt:

Objednávateľ: Obec Vidiná

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 8. 11. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
28	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	6,000	2,403	14,418
		6 " posuvná brána		6,000		
29	919735123	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	28,500	10,775	307,088
30	960211251	Búranie konštrukcií murovaných z kameňa, tehál, dlažieb z kameňa, alebo betónu a asfaltobetónu -2,65000t	m3	1,800	187,126	336,827
		12*0,15 "vjazd		1,800		
31	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	78,101	1,506	117,620
32	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	78,101	0,317	24,758
33	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	78,101	4,069	317,793
34	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	78,101	5,000	390,505
99		Presun hmôt HSV				200,642
35	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	103,798	1,933	200,642
M		Práce a dodávky M				424,875
46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach				424,875
36	460030121	Odstránenie pňov hrúbky do 30 cm (vytrhanie, vykopanie, presekanie koreňov a premiestnenie do 50m)	ks	11,000	38,625	424,875

Celkom

13 346,905